



Nom Prénom  
Adresse  
CP Ville  
Téléphone  
dametucel@yahoo.fr

**Récapitulatif des éléments du pré-devis :**

Type de bien : Pavillon  
Nature des travaux : Peinture, Electricité  
Nombre de pièces : 2, dimension totale de l'ensemble des pièces : 58 m<sup>2</sup>  
Etat général des pièces : Moyen  
Notes de l'internaute : Bonjour,  
Je souhaite rénover ma maison. Merci de prendre contact rapidement avec moi.

Le 19/06/2008

PRE-DEVIS N° 10015

| DESIGNATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qté | PU     | Total HT       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|
| PROTECTION : Protection des sols par film polyane 150 microns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58  | 3,15   | 182,70         |
| <b>PEINTURE :</b><br>TRAVAUX PREPARATOIRES - SOIGNEE : Lessivage des plafonds et murs, grattage des parties écaillées, ouverture des fissures, impression glycéro générale, rebouchage des crevasses à l'enduit à l'eau sur plafonds et murs, ponçage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58  | 22,89  | 1 327,62       |
| TRAVAUX PREPARATOIRES - CLASSIQUE : Lessivage des plafonds et murs, grattage des parties écaillées, ouverture des fissures, impression glycéro à 50 %, rebouchage des crevasses à l'enduit à l'eau sur plafonds et murs, ponçage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58  | 17,61  | 1 021,38       |
| <b>Salon :</b><br>MURS : Application de deux couches de peinture satinée en phase aqueuse, compris léger ponçage des murs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34  | 42,35  | 1 439,90       |
| <b>Chambre :</b><br>MURS : Pose seule de papier peint sur murs. ( la fourniture de papier peint est à reprendre en complément voir fournisseur).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24  | 43,87  | 1 052,88       |
| <b>Sous Total Peinture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        | <b>4841.78</b> |
| <b>ELECTRICITE :</b><br>Fourniture et équipement en rénovation conforme à la NORME NF15100. Installation comprenant : équipement et pose d'un tableau de protection regroupant les disjoncteurs des différents circuits, distribution en fils HO7VU de section appropriée passant sous gaine en encastrée, appareillage en encastré série confort.<br><br>Fourniture et équipement en rénovation conforme à la NORME NF15100. Installation comprenant : équipement et pose d'un tableau regroupant les disjoncteurs des différents circuits, distribution en fils HO7VU de section appropriée passant sous protection moulure, appareillage en saillie série confort . |     |        |                |
| <b>Salon :</b><br>PRISE DE COURANT 2 x 20A + T<br>Fourniture et pose de prise de courant 20A-250V + T en encastrée, IP20 série standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 204,00 | 204,00         |
| PRISE TV<br>Fourniture et pose de prise de télévision en encastrée, IP20 série standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 165,70 | 165,70         |
| PRISE DE TELEPHONE<br>Fourniture et pose de prise téléphone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 160,05 | 160,05         |
| <b>Chambre :</b><br>PRISE DE TELEVISION<br>Fourniture et pose de prise de télévision en saillie, IP20 série standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 152,45 | 152,45         |
| PRISE DE TELEPHONE<br>Fourniture et pose de prise téléphone en saillie, IP 20 série standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 145,50 | 145,50         |

Sous Total Electricité

827,7

NETTOYAGE : Nettoyage de chantier en fin de travaux.

58

2,60

150,80

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Montant total HT en euros  | 6 002,98 |
| TVA 5,5 %                  | 330,16   |
| Montant total TTC en euros | 6 333,14 |

*Pré-devis approximatif à plus ou moins 20 %. Le devis définitif sera réalisé par nos commerciaux après visite sur chantier.*