

**Gravilliers Pierre**  
**27 rue de Tolbiac**  
**75013 Paris**  
**Tél : 06.67.80.86.96**  
**air\_pee@hotmail.com**

**Pré-devis pour projet long terme**

Type de bien : Appartement

Nature des travaux : Carrelage, Plomberie et sanitaires, Electricité, Peinture

Nombre de pièces : 4, dimension totale de l'ensemble des pièces : 50 m<sup>2</sup>

Etat général des pièces : Moyen

**Le 13/10/2009**

**PRE-DEVIS N° 35593**

Adresse chantier : Rue des cinq diamants quartier de la butte aux cailles 75013 Paris

Bonjour,

Je ne suis pas sur d'avoir correctement rempli le formulaire car il y a certaines choses que je ne comprend pas. Je souhaite rafraichir un bien des années 70. Je vous ai donc laissé mes coordonnées.

Cordialement,

Pierre Gravilliers

DESIGNATIONS	Qté	PU	Total HT
<b>CARRELAGE</b>			
<b>Cuisine</b>			
DEMOLITION DE CARRELAGE de toute nature placé au sol et scellé au mortier de ciment, compris la forme de pose jusqu'à 5cm, la protection, sortie et enlèvement des gravats.	10	21,58	215,80
REVETEMENT GRES CERAME (POSE SEULE) Réalisation du revêtement de sol comprenant : sur sol béton dressé, mise en oeuvre seule de carreaux en grès cérame 40 x 40 cm en pose droite, compris pose seule de plinthes droites collées.	10	49,10	491,00
<b>Salle de bain</b>			
DEMOLITION DE CARRELAGE de toute nature placé au sol et scellé au mortier de ciment, compris la forme de pose jusqu'à 5cm, la protection, sortie et enlèvement des gravats.	8	21,58	172,64
REVETEMENT GRES CERAME (POSE SEULE) Réalisation du revêtement de sol comprenant : sur sol béton dressé, mise en oeuvre seule de carreaux en grès cérame 40 x 40 cm en pose droite, compris pose seule de plinthes droites collées.	8	49,10	392,80
<b>Sous Total - Carrelage</b>			<b>1 272,24</b>
<b>PLOMBERIE ET SANITAIRES</b>			
DEPOSE : Dépose de toute installation plomberie sanitaire, tubes en cuivre compris raccords, descelllement ou coupe des colliers ou supports. Dépose de tuyauteries évacuation eaux usées, compris raccords, descelllement ou coupe des colliers ou supports.	1	45,55	45,55
DISTRIBUTION : Exécution d'un réseau d'alimentation en eau chaude et eau froide en cuivre brasé aux diamètre approprié aux éléments.	1	350,00	350,00
EVACUATION : Exécution d'un réseau d'évacuation de EU -EV en PVC diamètre approprié aux éléments y compris raccordement sur la colonne principale.	1	175,75	175,75
<b>Salle de bain</b>			
DEPOSE DE BAIGNOIRE EN ACIER compris, manutention et enlèvement à la décharge public.	1	66,21	66,21
DEPOSE DE BIDET, y compris manutention et enlèvement à la décharge public.	1	30,89	30,89

RECEVEUR DE DOUCHE EN PANNEAU WEDI A CARRELER DIM : 0.90 x 0.90 m Fourniture et installation de receveur à encastré en matériau de synthèse WEDI à carreler avec mitigeur thermostatique et siphon spécial WEDI, compris mise en place, calage, mise à niveau et façon des joints d'étanchéité	1	1 093,35	1 093,35
ALIMENTATION ET VIDAGE POUR MACHINE A LAVER LINGE Fourniture et pose d'un robinet alimentation pour MLL avec siphon vertical en PVC, compris montage et façon des joints.	1	83,05	83,05
<b>Sous Total - Plomberie et sanitaires</b>			<b>1 844,80</b>
<b>ELECTRICITÉ</b>			
DEPOSE : Dépose de toute installation électrique sur l'ensemble d'appartement y compris mise en dépôts et enlèvement à la décharge publique.	50	11,55	577,50
Fourniture et équipement en rénovation conforme à la NORME NF15100. Installation comprenant : équipement et pose d'un tableau de protection regroupant les disjoncteurs des différents circuits, distribution en fils HO7VU de section appropriée passant sous gaine en encastrée, appareillage en encastré série confort.			
LIAISON EQUIPOTENTIELLE : Fourniture et raccordement de liaison équipotentielle de cuisine par câble H 07 V-R de 4mm2 fixé par colliers AC 16 mm.	1	155,65	155,65
<b>Entrée</b>			
TABLEAUX 3 RANGEES 16 CIRCUITS Fourniture et pose de tableau de protection monophasé 3 rangées à 16 circuit avec disjoncteur magnéto-thermique et interrupteur 30mA.	1	1 053,80	1 053,80
POINT LUMINEUX VA-ET-VIENT Fourniture et pose de point lumineux va-et vient 10A-250V, en encastré, IP20 série confort.	1	197,59	197,59
PRISE DE COURANT 2 x 20A + T Fourniture et pose de prise de courant 20A-250V + T en encastrée, IP20 série standard	2	125,40	250,80
<b>Séjour</b>			
POINT LUMINEUX COMMANDE PAR TELERUPTEUR Fourniture et pose de point lumineux commandé par télérupteur 10A-250V, en encastré, IP20 série confort.	4	232,19	928,76
PRISE DE COURANT 2 x 20A + T Fourniture et pose de prise de courant 20A-250V + T en encastrée, IP20 série standard	4	125,40	501,60
PRISE TV Fourniture et pose de prise de télévision en encastrée, IP20 série standard	1	149,27	149,27
PRISE DE TELEPHONE Fourniture et pose de prise téléphone	1	143,06	143,06
<b>Cuisine</b>			
PRISE DE COURANT 2 x 32A + T Fourniture et pose de prise de courant 32A-250V + T en encastrée, IP20 série standard	4	151,81	607,24
<b>Salle de bain</b>			
PRISE DE COURANT 2 x 20A + T Fourniture et pose de prise de courant 20A-250V + T en encastrée, IP20 série standard	2	125,40	250,80
<b>Sous Total - Electricité</b>			<b>4 816,07</b>
<b>PEINTURE</b>			
PROTECTION : Protection des sols par film polyane 150 microns.	50	3,15	157,50
TRAVAUX PREPARATOIRES - RAFRAICHISSEMENT : Lessivage des plafonds et murs, grattage des parties écaillées, ouverture des fissures, impression glycéro à 30%, rebouchage des crevasses à l'enduit à l'eau sur plafonds et murs, ponçage.	50	13,55	677,50
<b>Entrée</b>			
PLAFONDS : Application de deux couches de peinture mate en phase aqueuse, compris léger ponçage des plafonds.	4	15,68	62,72
MURS : Application de deux couches de peinture mate en phase aqueuse, compris léger ponçage des murs.	4	39,18	156,72
<b>Séjour</b>			
PLAFONDS : Application de deux couches de peinture mate en phase aqueuse, compris léger ponçage des plafonds.	28	15,68	439,04
MURS : Application de deux couches de peinture mate en phase aqueuse, compris léger ponçage des murs.	28	39,18	1 097,04

PORTES : Travaux de mise en peinture de porte 2,04 x 0,63/0,73/0,83 sur deux faces comprenant : mise en jeu, ponçage à la machine, rebouchage à l'enduit glycéro et application de deux couches de peinture glycéro satinée.	1	66,60	66,60
FENETRES : Travaux de mise en peinture de châssis vitré sur face intérieure comprenant : mise en jeu, ponçage à la machine, rebouchage à l'enduit glycéro et application de deux couches peinture glycéro satinée.	2	44,55	89,10
RADIATEURS : Travaux de mise en peinture de radiateur métallique hauteur 0,85 x 1,00m maxi comprenant : brossage, ponçage, application d'une couche impression antirouille et deux couches de peinture laque antirouille satinée.	2	41,80	83,60
<b>Cuisine</b>			
PLAFONDS : Application de deux couches de peinture mate en phase aqueuse, compris léger ponçage des plafonds.	10	15,68	156,80
MURS : Application de deux couches de peinture mate en phase aqueuse, compris léger ponçage des murs.	10	39,18	391,80
PORTES : Travaux de mise en peinture de porte 2,04 x 0,63/0,73/0,83 sur deux faces comprenant : mise en jeu, ponçage à la machine, rebouchage à l'enduit glycéro et application de deux couches de peinture glycéro satinée.	1	66,60	66,60
<b>Salle de bain</b>			
PLAFONDS : Application de deux couches de peinture mate en phase aqueuse, compris léger ponçage des plafonds.	8	15,68	125,44
MURS : Application de deux couches de peinture mate en phase aqueuse, compris léger ponçage des murs.	8	39,18	313,44
PORTES : Travaux de mise en peinture de porte 2,04 x 0,63/0,73/0,83 sur deux faces comprenant : mise en jeu, ponçage à la machine, rebouchage à l'enduit glycéro et application de deux couches de peinture glycéro satinée.	1	66,60	66,60
		<b>Sous Total - Peinture</b>	<b>3 950,50</b>
NETTOYAGE : Nettoyage de chantier en fin de travaux.	50	2,60	130,00
Montant total HT en euros			12 013,61
TVA 5,5 %			660,75
Montant total TTC en euros			12 674,36

*Pré-devis approximatif à plus ou moins 20 %. Le devis définitif sera réalisé après visite sur chantier.*